



ประกาศโรงเรียน อนุบาลชุมชนหัวดง

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น

ด้วย โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง โดยได้รับมอบอำนาจจากจากเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง หมู่ที่ 3 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utdone.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-0364743 หรือ 063-8643264 หรือ 082-2282080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายเทพมณูญ แก้วสกลสิกรรม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 1/8

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารอเนกประสงค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)								
	1. เหล็ก C 5 " x 2.3 มอก. 24 กก. RUU (ชมพู)	17	เส้น	660	11,220	-		11,220	
	2. ปูนบัวภูเขา บัวแดง 50 กก.	12	ถุง	115	1,380	-		1,380	
	3. ปูนเสื่อซูปเปอร์ ซีเมนต์ 40 กก.	60	ถุง	115	6,900	-		6,900	
	4. บล็อกตัน	2,200	ก้อน	6	13,200	-		13,200	
	5. ทรายละเอียด	6	คิว	770	4,620	-		4,620	
	6. ทรายหยาบ	6	คิว	550	3,300	-		3,300	
	7. เหล็กฉาก 1" x 2 หุน (5 มม.) TAC (ม่วง)	12	เส้น	380	4,560	-		4,560	
	8. สมาร์ทบอร์ด 4 มิล IEC	10	แผ่น	145	1,450	-		1,450	
	9. กระเบื้องปูพื้น ตรา Dynasty 8 x 10 เดซี่-ส้ม	17	ตร.ม.	302	5,134	125	2,125	7,259	
	10. กระเบื้องปูพื้น ตรา Golden Gems 16x16 ทิพย์อัคระ-น้ำตาล	8	ตร.ม.	350	2,800	125	1,000	3,800	
	11. กระจกห้องน้ำ SB- K-777 สีฟ้า	1	ชุด	350	350	-		350	
	12. อ่างล้างหน้า American Standard แบบแขวนรุ่น คอนเซป	2	ชุด	1,700	3,400	-		3,400	
	13. ก๊อบบอลด้ามแดง 1/2 " SANWA UT.AH	10	อัน	95	950	-		950	
	14. กระเบื้องปูพื้น ตรา Dynasty 8 x 8 " ก้อนกรวดเงิน #21	7	ตร.ม.	302	2,114	125	875	2,989	
	15. ท่อตราเสือ Npi 55 มม. (2") PVC 8.5	10	ท่อน	175	1,750	-		1,750	
	16. ท่อตราเสือ Npi 18 มม. (1/2") PVC 8.5 ET.RA	10	ท่อน	45	450	-		450	
	17. ไม้เชิงชาย 2 in 1 คอนวูด 23x305x22 ซม. 3 แผ่น/แพค EMC	9	แผ่น	465	4,185	-		4,185	
	18. สีกัปตัน ลองไลท์ ท็อปซิล 4108 Orange Lantern 17 ลิตร	360	ตร.ม.	45	16,200	30	10,800	27,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)					83,963		14,800	98,763	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 2/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							98,763	
	19. เหล็ก 3 หุน SR24 โรงใหญ่ RB 9 มม. ME (เส้นกลม)	24	เส้น	97	2,328		-	2,328	
	20. เหล็ก 2 หุน SR24 โรงใหญ่ RB 6 มม. NC (เชียวสั้ม)	20	เส้น	45	900		-	900	
	21. สีรองพื้นปูนใหม่ โพรซีซัน A111 18 ลิตร IUCA	270	ตร.ม.	45	12,150	30	8,100	20,250	
	22. สีรองพื้นแดงกันสนิม ตราเปิดหงส์ 3.5 ลิตร	2	แกลลอน	310	620		-	620	
	23. ทินเนอร์ SIKO	3	แกลลอน	245	735		-	735	
	24. แป๊บประปา คาดเหลือง 2 นิ้ว NUC	9	ท่อน	630	5,670		-	5,670	
	25. แป๊บประปา คาดเหลือง 1 1/4 นิ้ว TRA	6	ท่อน	350	2,100		-	2,100	
	26. หินม่ 3/4 + 3/8	1	คิว	800	800		-	800	
	27. ชักโครก KARAT บาแกน รุ่น K-12370	1	ชุด	6,990	6,990		-	6,990	
	28. ไวร์เมช 20x2x50 ม. 4 มิล มอก. TNRC	2	ม้วน	3,080	6,160		-	6,160	
	29. ปูนเสื่อพลัส ฉาบสูตรพิเศษ 40 กก.	30	ถุง	130	3,900		-	3,900	
	30. เสাপูน 8" x 4 มม.	3	ตัน	900	2,700		-	2,700	
	31. คอนกรีตสำเร็จ ST 240	10	คิว	1,925	19,250		-	19,250	
	32. เมทัลชีท หนา 0.35 มม. สีเขียวใบตอง ยาว 7.2 ม.	385	ตร.ม.	95	36,575	70	26,950	63,525	
	33. ครอบจั่ว 457 เมทัลชีท ยาว 3.10 ม. หนา 0.35 มม. สีเขียวใบตอง	3	แผ่น	279	837		-	837	
	34. ครอบข้าง 304 สีเขียวใบตอง 3.10 HC	4	แผ่น	248	992		-	992	
	35. ครอบข้าง 304 สีเขียวใบตอง 2.10 HC	2	แผ่น	168	336		-	336	
	36. ข้องอ 90 เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18 มม. (1/2 นิ้ว)	5	อัน	55	275		-	275	
	37. ข้องอ 90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18 มม. (1/2 นิ้ว)	8	อัน	45	360		-	360	
	38. ข้องอ 90 หนา ฟ้า 55 มม. (2 นิ้ว) ตราช้าง	3	อัน	35	105		-	105	
	39. ข้อต่อตรง หนา ฟ้า 55 มม. (2 นิ้ว) ตราช้าง	5	อัน	25	125		-	125	
	40. ข้อต่อตรง หนา ฟ้า 18 มม. (1/2 นิ้ว) ตราช้าง	5	อัน	5	25		-	25	
	41. สามทางหนา ฟ้า 18 มม. (1/2 นิ้ว) ตราช้าง	5	อัน	10	50		-	50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)					103,983		35,050	237,796	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 3/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							237,796	
	42. สามทาง หน้า ฟ้า 55 มม. (2 นิ้ว) ตราช้าง	3	อัน	45	135		-	135	
	43. ข้องอ 90 หน้า ฟ้า 18 มม.	8	อัน	5	40		-	40	
	44. แป๊บแบน 2x1x1.5 มม. TIH ซุปซิ่งค์ (เขียวเข้ม)	40	เส้น	260	10,400		-	10,400	
	45. เหล็กกล่อง 1x1x1.5 มม. IHN-ITA ซุปซิ่งค์ (เขียวเข้ม)	60	เส้น	180	10,800		-	10,800	
	46. ไม้บั๊กกลาง สีไม้พยูง RR กว้าง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	20	เส้น	100	2,000		-	2,000	
	48. สมาร์บอร์ต 4 มิล IEC	50	แผ่น	145	7,250		-	7,250	
	49. สีรองพื้นปูนใหม่ โพรซีชั่น A111 18 ลิตร IUCA	90	ตร.ม.	43	3,870	30	2,700	6,570	
	50. สีทาฝ้า กัดัน เวลเทค 18 ลิตร CAEI	90	ตร.ม.	35	3,150	30	2,700	5,850	
	51. ราวตากผ้า หน้า 75 ซม.	1	อัน	300	300		-	300	
	52. ลวดมัดเหล็กดำ (กก.)	10	กก.	45	450		-	450	
	53. น้ำมันสน	2	แกลลอน	155	310		-	310	
	54. ชุดหัวฉีดชำระ (เล็ก) ทรงเอียง VRH สแตนเลส NME	1	ชุด	700	700		-	700	
	55. ตัวยิงเมทัลชีท (สี)	400	ตัว	5	2,000		-	2,000	
	56. กาวตะปูสูตรน้ำ	20	หลอด	100	2,000		-	2,000	
	57. น็อตกระเบื้อง 3 " ปลายสว่านเจาะเล็ก	1,000	ตัว	5	5,000		-	5,000	
2	อาคารเรียน อต. 008 (ศาลาประชารวมใจ)				-		-	-	
	1. เมทัลชีท หน้า 0.35 มม. สี ยาว 7.2 ม.	530	ตร.ม.	95	50,350	70	37,100	87,450	
	2. ครอบจั่ว 457 เมทัลชีท ยาว 3.10 ม. หน้า 0.35 มม. สีเขียวใบตอง	13	แผ่น	279	3,627		-	3,627	
	3. ครอบจั่ว 457 เมทัลชีท ยาว 2.10 ม. หน้า 0.35 มม. สีเขียวใบตอง	4	แผ่น	189	756		-	756	
	4. ครอบข้าง 304 สีเขียวใบตอง 3.10 HC	10	แผ่น	248	2,480		-	2,480	
	5. ครอบข้าง 304 สีเขียวใบตอง 2.10 HC	2	แผ่น	248	496		-	496	
	6. ตัวยิงเมทัลชีท สีเขียวใบตอง	1,800	ตัว	5	8,100		-	8,100	
	7. ตัวยิงเมทัลชีท 3/4" สีเขียวใบตอง	200	ตัว	4	700		-	700	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (3)					114,914		42,500	395,210	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 4/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							395,210	
	8. สมาร์ทบอร์ด 4 มิล IEC	150	แผ่น	145	21,750		-	21,750	
	9. ซีลายนหนา 4 ม. 8.7-9.2 กก. TR	400	เส้น	40	16,000		-	16,000	
	10. ลวดซีลาย 2 ม.	200	เส้น	15	3,000		-	3,000	
	11. ก๊บล็อคซีลาย C.HR	500	ตัว	5	2,500		-	2,500	
	12. สปริงดำ โครงซีลาย C.UC	500	อัน	5	2,500		-	2,500	
	13. ขอบหัวโครงซีลาย C.HR	500	อัน	5	2,500		-	2,500	
	14. ตะปูไวดวอล (กล่อง) 0.65 กก. NT UR (อท.)	10	กล่อง	80	800		-	800	
	15. เคมีโป้ว-ฉาบทารองพื้นฝ้าผนัง	1	แกลลอน	245	245		-	245	
	16. สีทาฝ้ากับตัน เวลเทค 18 ลิตร	550	ตร.ม.	35	19,250	30	16,500	35,750	
	17. สีย้อมไม้ชนิดเงา มะฮอกกานี 1 G 3.785 ลิตร	4	แกลลอน	1,080	4,320		-	4,320	
	18. ไม้บัวกลาง สีไม้มะค่า กว้าง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	270	เส้น	100	27,000		-	27,000	
	19. กระดาษทราย บลูดีอก เบอร์ 24	10	เมตร	190	1,900		-	1,900	
	20. กระดาษทราย บลูดีอก เบอร์ 60	10	เมตร	110	1,100		-	1,100	
	21. กระดาษทราย บลูดีอก เบอร์ 80	5	เมตร	100	500		-	500	
	22. กระดาษทราย บลูดีอก เบอร์ 120	5	เมตร	85	425		-	425	
	23. กระดาษทราย ATLAS	24	แผ่น	20	480		-	480	
	24. สีโป้วพลาสติก ATM 4.5 กก. TAC	12	แกลลอน	355	4,260		-	4,260	
	25. น้ำมันแลคเคขาว เบอร์ 9	12	แกลลอน	255.00	3,060		-	3,060	
	26. เบเยอร์ ยูรีเทน ภายนอก ยู-404 3.785 ลิตร	150	ตร.ม.	40.00	6,000	45	6,750	12,750	
	27. เบเยอร์ ยูรีเทน ทินเนอร์ M-44 3.785 ลิตร	150	ตร.ม.	40.00	6,000	45	6,750	12,750	
3	อาคารเรียนตึก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่งฐานแผ่								
	1. เหล็ก C 4 นิ้ว 2.3 มอก. 21 กก. NTC (ชมพู)	64	เส้น	450	28,800		-	28,800	
	2. เหล็กเพลส 4 นิ้ว	60	เส้น	50	3,000		-	3,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (4)					155,390		30,000	580,600	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 5/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							580,600	
	3. ลวดเชื่อม 2.6 kobeiim	10	ถุง	135	1,350		-	1,350	
	4. สีรองพื้นแดงกันสนิม ตราปิดหงส์ 3.5 ลิตร	6	แกลลอน	280	1,680		-	1,680	
	5. สีน้ำอคริลิค 100% มอก. 272-2549 ทาผนังด้านนอก	40	ตร.ม.	45	1,800	30	1,200	3,000	
	6. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/10.05 ม.	8	แผ่น	854	6,832		-	6,832	
	7. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/9.05 ม.	12	แผ่น	769.25	9,231		-	9,231	
	8. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/8.93 ม.	2	แผ่น	759.05	1,518		-	1,518	
	9. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/8.26 ม.	2	แผ่น	702.10	1,404		-	1,404	
	10. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/7.59 ม.	2	แผ่น	645.15	1,290		-	1,290	
	11. ลอนมาตรฐาน/0.35 ซิงค์/7.30 ม.	120	แผ่น	620.50	74,460		-	74,460	
	12. รางน้ำ 457 ซิงค์/3.10 ม.	20	แผ่น	263.50	5,270		-	5,270	
	13.. สกรูเหล็ก 45 ซิงค์	2,600	ตัว	2.50	6,500		-	6,500	
	14. สกรูเหล็ก 16 ซิงค์	200	ตัว	3.00	600		-	600	
4	อาคารเรียนอนุบาล						-	-	
	1. งานผนัง						-	-	
	1.1 อิฐโปรงชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x16x3 ซม.	3,636	ก้อน	2	7,272		-	7,272	
	1.2 ปูนก่อ	70	ถุง	100	7,000		-	7,000	
	1.3 ปูนฉาบ	70	ถุง	100	7,000		-	7,000	
	1.4 ทราดยาบ	14	ลบ.ม.	600	8,400		-	8,400	
	1.5 ทรายละเอียด	10	ลบ.ม.	700	7,000		-	7,000	
	2. งานพื้น								
	2.1 กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12"	10	ตร.ม.	315	3,150	125	1,250	4,400	
	2.2 ปูนก่อ	60	ถุง	100	6,000		-	6,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (5)					119,208		1,200	740,808	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 6/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							740,808	
	2.3 ทรายหยาบ	14	ลบ.ม.	600	8,400		-	8,400	
	2.4 ทรายละเอียด	22	ถุง	35	770		-	770	
	3. งานประตู								
	3.1 ประตูไม้สักอัด ขนาด 0.9 ม. X 2.10 ม.	4	บาน	1,290	5,160	161	644	5,804	
	3.2 วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	12	ม.	130	1,560	80	960	2,520	
	4. งานหน้าต่าง								
	4.1 บานหน้าต่างขนาด 0.6 ม. x 1.10 ม.	4	บาน	650	2,600	90	360	2,960	
	4.2 วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	7	ม.	130	910	80	560	1,470	
	5. งานสุขภัณฑ์								
	5.1 โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ	2	ชุด	1,380	2,760	105	210	2,970	
	5.2 ถังใหญ่ซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	6	วง	335	2,010		-	2,010	
	5.3 ฝาทรงใหญ่ซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	1	อัน	145	145		-	145	
	5.4 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.7 ม. X 1.80 ม.	2	ชุด	1,580	3,160	180	360	3,520	
	6. งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 ชุดหลอดไฟฟ้า	8	ชุด	300	2,400	80	640	3,040	
	6.2 เซพท์คัท	2	ชุด	2,100	4,200	115	230	4,430	
	6.3 สายไฟฟ้า VAF แบบแกนคู่ แรงดัน 300 V ขนาด 2 x 1.5 ตร.ม.	1	ม้วน	1,329	1,329	1,100	1,100	2,429	
	6.4 สายไฟฟ้า VAF แบบแกนคู่ แรงดัน 300 V ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม.	1	ม้วน	2,021	2,021	1,200	1,200	3,221	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (6)					285,600		5,310	778,847	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 7/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							778,847	
5	อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ป้ายชื่อและรั้วโรงเรียน								
	1. งานทาสีอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ด้านนอก แผงบังแดด								
	1.1 สีนํ้าอคริลิค 100% มอก. 272-2549	520	ตร.ม.	45	23,400	30	15,600	39,000	
	2. งานทาสีรั้วโรงเรียน								
	2.1 สีนํ้าอคริลิค 100% มอก. 272-2549	580	ตร.ม.	45	26,100	30	17,400	43,500	
	3. งานทาสีป้ายชื่อโรงเรียน								
	3.1 ยูริเทน (เคลือบแข็งผิวไม้)	30	ตร.ม.	40	1,200	45	1,350	2,550	
6	งานก่อสร้างกำแพงโรงเรียน กว้าง 2 ม. สูง 2 ม. ยาว 51 ม.								
	1. ขุดดินฐานรากและถมคืบ	5.00	ลบ.ม.		-	99.00	495.00	495.00	
	2. ทราดยหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	91.00			
	3. คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.60	ลบ.ม.	1,470.00	3,822.00	428.00	1,112.80	4,934.80	
	4. เหล็กเสริม RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	588.00	กก.	17.29	10,166.52	4.10	2,410.80	12,577.32	
	5. เหล็กเสริม RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	295.00	กก.	17.68	5,215.60	4.10	1,209.50	6,425.10	
	6. ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	25.00	650.00			650.00	
	7. ก่อผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	170.00	ตร.ม.	93.00	15,810.00	60.00	10,200.00	26,010.00	
	8. ฉาบปูนเรียบผนัง	165.00	ตร.ม.	58.00	9,570.00	65.00	10,725.00	20,295.00	
	9. ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	95.00	ตร.ม.	58.00	5,510.00	75.00	7,125.00	12,635.00	
	10. สีนํ้าอคริลิค 100% มอก. 272-2549	210.00	ตร.ม.	45.00	9,450.00	30.00	6,300.00	15,750.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)					360,390		42,287	869,326	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4 8/8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							869,326	
7	งานสร้างโครงหลังคาเหล็กกันแดด ขนาด 12 ม. X 16 ม. สูง 3 ม. จำนวน 1 หลัง								
	และ ขนาด 12 ม. X 16 ม. สูง 3.5 ม. จำนวน 1 หลัง รวม 2 หลัง								
	1. ท่อนเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 "x 3 " หน้า 2 มม. (มอก.)	52	ท่อน	810	42,120	230	11,960	54,080	
	2. เหล็ก 3 หุน SR24 โรงใหญ่ RB 9 มม. ME (เส้นกลม)	25	เส้น	97	2,425		-	2,425	
	3. เมทัลชีท หน้า 0.35 มม. สีชมพู ยาว 7.2 ม.	420	ตร.ม.	95	39,900			39,900	
	4. ทาสีเคลือบเงา (สีบรอนซ์)	140	ตร.ม.	12	1,680	35	4,900	6,580	
	5. ท่อนเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 "x 2 " หน้า 2 มม. (มอก.)	13	ท่อน	510	6,630	149	1,937	8,567	
8	เปลี่ยนหลังคาอาคารไปโอติเซล								
	1. แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.35 มม.	322	ตร.ม.	95.00	30,590	70.00	22,540	53,130.00	
	2. ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	21	ม.	95.00	1,995.00	50.00	1,050	3,045.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,037,053	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F								1.3035	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								1,351,799.11	
								1,350,000.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางยุพิน มุลเมือง)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนห้วง

(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวันดี เพ็ชรช้าง)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนห้วง

ยอดสุทธิ



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิตภา วงศ์ยิ้มไย)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนห้วง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณราคาทั้งหมด 1,350,000 บาท

จำนวน

8

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม	1,350,000	
1	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น		
3	ที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (..หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน..)	1,350,000	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางยุพิน มูลเมือง)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวันดี เพ็ชรช้าง)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิตาภา วงศ์ยิ้มไย)

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.**

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนห้วยดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,350,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานหลังคา งานผนัง งานพื้น งานประตู-หน้าต่าง
งานสุขภัณฑ์ งานทาสี ก่อสร้างรั้วโรงเรียน สร้างหลังคา กันแดด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้
 - 5.1 ปร. 4 จำนวน 8 แผ่น
 - 5.2 ปร. 6 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางยุพิน มุลเมือง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางวันดี เพ็ชรช้าง กรรมการ
 - 6.3 นางจิตาภา วงศ์ยิ้มโย กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายเทพมณูญ แก้วกสิกรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนห้วยดง