

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ส่วนนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๐,๒๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๓๙,๒๘๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกียรตินำชัย	ใจวงษ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา	จันทร์อัน	กรรมการ
๗.๓ นายมนต์ชัย	ใจแก้ว	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายใบกำหนดราคากลาง
โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

ปร.5 (ก)

- ☐ งานก่อสร้าง ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
- ☐ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	413,177.76	1.3074	540,188.60	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				540,188.60	
(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 44.80 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 12,009 บาท / ตารางเมตร

หมายเหตุ : ใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ,ทาง ,สะพานและท่อเหลี่ยม ,ชลประทาน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายเกียรติชัย ไชยวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา จันทร์อัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายมนต์ชัย ใจแก้ว)

เอกสารใบกำหนดราคากลางรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4 (ก)

โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

งานก่อสร้าง ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		108,830.06		38,341.20	147,171.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		137,502.50		54,356.00	191,858.50	
3	งานระบบสุขาภิบาล ตีบเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		56,716.00		5,370.00	62,086.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		10,448.00		1,614.00	12,062.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				313,496.56		99,681.20	413,177.76	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				313,496.56		99,681.20	413,177.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกียรติชัย ใจวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.หญิงกรณิกา จันทรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนต์ชัย ใจแก้ว)

**เอกสารใบกำหนดราคากลางรายการปริมาณงานและราคา
โรงเรียนบ้านน้ำลอก (ราษฎร์ราษฎร์สรรค์)**

ป.ร.4 (ก)

งานก่อสร้าง ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำลอก (ราษฎร์ราษฎร์สรรค์) หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	39	ลบ.ม.	-	-	148.00	5,772.00	5,772.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.6	ลบ.ม.	1,650.47	990.28	306.00	183.60	1,173.88	
	- ทลายหยาบรองกันฐาน	1.60	ลบ.ม.	400.00	640.00	91.00	145.60	785.60	
	รวมงานข้อ 1.1				1,630.28		6,101.20	7,731.48	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	41	ต้น	303.00	12,423.00	128.00	5,248.00	17,671.00	
	รวมงานข้อ 1.2				12,423.00		5,248.00	17,671.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	62	ลบ.ฟ.	400.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
	- ไม่คร่าว	19	ลบ.ฟ.	400.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- ไม่ค้ำยัน	16	ต้น	28.00	448.00	-	-	448.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	20	กก.	27.00	540.00	-	-	540.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	77	ตร.ม.	-	-	133.00	10,241.00	10,241.00	
	รวมงานข้อ 1.3				33,388.00		10,241.00	43,629.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,850.47	14,803.76	391.00	3,128.00	17,931.76	
	รวมงานข้อ 1.4				14,803.76		3,128.00	17,931.76	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	58	เส้น	50.33	2,919.14	9.00	522.00	3,441.14	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	5	เส้น	111.66	558.30	20.00	100.00	658.30	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	50	เส้น	207.47	10,373.50	29.00	1,450.00	11,823.50	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	18	กก.	40.19	723.42	-	-	723.42	
	รวมงานข้อ 1.5				14,574.36		2,072.00	16,646.36	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปกติ 300 กก./ตร.ม.	27	ตร.ม.	235.00	6,345.00	25.00	675.00	7,020.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	27	ตร.ม.	110.00	2,970.00	30.00	810.00	3,780.00	
	- เหล็กตะแกรงสำหรับพื้นสำเร็จรูป	27	ตร.ม.	47.00	1,269.00	5.00	135.00	1,404.00	
	รวมงานข้อ 1.6				10,584.00		1,620.00	12,204.00	
	1.7 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	11	ท่อน	542.06	5,962.66	210.00	2,310.00	8,272.66	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 2.3 มม.	1	ท่อน	185.00	185.00	113.00	113.00	298.00	
	- เหล็ก L.G 100 x 50 x 2.3 มม.	13	ท่อน	747.00	9,711.00	308.00	4,004.00	13,715.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	48	ตร.ม.	58.00	2,784.00	35.00	1,680.00	4,464.00	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคา	48	ตร.ม.	58.00	2,784.00	38.00	1,824.00	4,608.00	
	รวมงานข้อ 1.7				21,426.66		9,931.00	31,357.66	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		108,830.06		38,341.20	147,171.26	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม. ชนิดเคลือบสี (เลือกสี)	111	แผ่น	67.00	7,437.00	-	-	7,437.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ (สี)	5	แผ่น	67.00	335.00	-	-	335.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"-10"	155	ตัว	10.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	- เชิงชาย 1" x 8" + ทับเชิงชาย	26	เมตร	216.00	5,616.00	94.00	2,444.00	8,060.00	
	- ครอบโศก 3 ทาง (สี)	2	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
	- ครอบโศกปิดปลายตะเข้สัน (สี)	33	แผ่น	67.00	2,211.00	-	-	2,211.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบโศกปีติปลายตะเข้กระเบื้องลอนคู่ (สี)	4	แผ่น	67.00	268.00	-	-	268.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	48	ตร.ม.	-	-	50.00	2,400.00	2,400.00	
	รวมงานข้อ 2.1				17,551.00		4,844.00	22,395.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 2.2				-		-	-	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพ่นซีเมนต์เรียบ	22	ตร.ม.	95.00	2,090.00	82.00	1,804.00	3,894.00	
	- ผิวพ่นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	27	ตร.ม.	315.00	8,505.00	158.00	4,266.00	12,771.00	
	รวมงานข้อ 2.3				10,595.00		6,070.00	16,665.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	7	ตร.ม.	285.00	1,995.00	89.00	623.00	2,618.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	49	ตร.ม.	122.00	5,978.00	80.00	3,920.00	9,898.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรง	5	ตร.ม.	280.00	1,400.00	89.00	445.00	1,845.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	2	ตร.ม.	249.00	498.00	120.00	240.00	738.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	1.50	ตร.ม.	1,462.00	2,193.00	150.00	225.00	2,418.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	95	ตร.ม.	257.00	24,415.00	166.00	15,770.00	40,185.00	
	- ผนังบังตา	6.50	ตร.ม.	425.00	2,762.50	90.00	585.00	3,347.50	
	รวมงานข้อ 2.4				39,241.50		21,808.00	61,049.50	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 0.10 เมตร	12	เมตร	70.00	840.00	50.00	600.00	1,440.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบ สูง 0.20 เมตร	19	เมตร	140.00	2,660.00	50.00	950.00	3,610.00	
	รวมงานข้อ 2.5				3,500.00		1,550.00	5,050.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	95	ตร.ม.	75.00	7,125.00	82.00	7,790.00	14,915.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	41	ตร.ม.	80.00	3,280.00	100.00	4,100.00	7,380.00	
	รวมงานข้อ 2.6				10,405.00		11,890.00	22,295.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,650.00	10,600.00	200.00	800.00	11,400.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	รวมค่าแรง	-	11,000.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 2.7				28,200.00		800.00	29,000.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส่วน								
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ำ (สีขาว)	4	ชุด	1,165.00	4,660.00	150.00	600.00	5,260.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมก๊อกร้านแบบกด สีขาว	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- ที่เสักระดาดชำระ (สีขาว)	4	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- ก๊อกร้านสุขโคระมีเยม	4	อัน	90.00	360.00	25.00	100.00	460.00	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	4	อัน	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- คลื่นเอาท์ทองเหลือง Ø 4"	1	ชุด	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	
	- คลื่นเอาท์ทองเหลือง Ø 3"	1	ชุด	160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
	รวมงานข้อ 2.9				25,130.00		5,180.00	30,310.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 % (ผอก. 2321-2549)	45	ตร.ม.	44.00	1,980.00	34.00	1,530.00	3,510.00	
	- สีน้ำมัน	18	ตร.ม.	50.00	900.00	38.00	684.00	1,584.00	
	รวมงานข้อ 2.10				2,880.00		2,214.00	5,094.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตย์ยกกรรมทั้งหมด		รวม		137,502.50		54,356.00	191,858.50	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานเดินท่อโอสโครก								
		- เดินท่อส้วม	จุด	1,500.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
		- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	จุด	900.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
		- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	จุด	900.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
		- เดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
		- เดินท่อระบายอากาศ	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	- เดินท่อคัลลินเอท Ø 4"	จุด	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
		- เดินท่อคัลลินเอท Ø 3"	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
		รวมงานข้อ 3.1			18,100.00		-	18,100.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
		- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
		- เดินท่อย่างล้างหน้า	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
		- เดินท่อก๊อกน้ำ	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
		- ประตูน้าทองเหลือง ขนาด Ø 3/4"	ตัว	316.00	316.00	90.00	90.00	406.00	
	รวมงานข้อ 3.2				7,516.00		90.00	7,606.00	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
		- ถังบำบัดน้ำเสียไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 - 2,200 ลิตร	ชุด	13,590.00	13,590.00	2,310.00	2,310.00	15,900.00	
		- ถังบำบัดน้ำเสียไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 - 3,200 ลิตร	ชุด	17,510.00	17,510.00	2,970.00	2,970.00	20,480.00	
	รวมงานข้อ 3.3				31,100.00		5,280.00	36,380.00	
3.4	งานระบบดับเพลิง								
		รวมงานข้อ 3.4			-		-	-	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด	รวม			56,716.00		5,370.00	62,086.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
		4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า							
		- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x36 W.	ชุด	1,780.00	3,560.00	115.00	230.00	3,790.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x18 W.	ชุด	ชุด	1,290.00	5,160.00	115.00	460.00	5,620.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.1				8,720.00		690.00	9,410.00	
4.2	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก) - สวิตช์เดี่ยว	3	ชุด	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	
	รวมงานข้อ 4.2				156.00		240.00	396.00	
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า - เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม - เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	3 6	จุด จุด	82.00 145.00	246.00 870.00	76.00 76.00	228.00 456.00	474.00 1,326.00	
	รวมงานข้อ 4.3				1,116.00		684.00	1,800.00	
4.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ - เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1	ชุด	456.00	456.00	-	-	456.00	
	รวมงานข้อ 4.4				456.00		-	456.00	
4.5	งานระบบสายล่อฟ้า				-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		10,448.00		1,614.00	12,062.00	


หมายเหตุ : ใช้ราคาลิ้นค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างไม่รวมภาษีจังหวัดอุดรดิตถ์ เดือน ธันวาคม ปี 2562 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์

อัตราราคางานดิน (ราคาน้ำมันโซลา ที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร)

: บัญชีราคาตัววัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเกียรติชัย ใจวงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.หญิงกรนิกา จันทรร้อน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเมตย์ชัย ใจแก้ว)