

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโถม ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรดิตถ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๔๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑. งานก่อสร้างโรงอาหาร ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานพื้นและผนัง งานสุขภัณฑ์ งานประตู่-หน้าต่าง งานทาสี งานประปา-สุขาภิบาล งานไฟฟ้า ๒. งานปรับปรุงอาคารโถม ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานพื้น ผนังและฝ้าเพดาน งานประตู่-หน้าต่าง งานไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๙๖๖,๔๔๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๙ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรพล ศรีทองอ่อน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโสภณ สีหะอำไพ	กรรมการ
๗.๓ จำสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม


สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลวังาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า แบบ ปร.5(ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง	1,966,440.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,966,440.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		



(นายธีรพล ศรีทองอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโสภณ ศรีหะอำไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลวังงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 8 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	1,507,776.00	1.3042	1,966,441.46	
	- ค่างานก่อสร้างโรงอาหาร				
	- ค่างานปรับปรุงอาคารโดม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,966,441.46	
ยอดสุทธิ				1,966,440.00	



(นายธีรพล ศรีทองอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโสภณ ศรีหะอำไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา


งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม


สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังม อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ค่างานก่อสร้าง								
	งานที่ 1 ก่อสร้างโรงอาหาร		รวม		382,085.00		153,840.00	535,925.00	
	งานที่ 2 ปรับปรุงอาคารโดม		รวม		720,341.00		251,510.00	971,851.00	
					1,102,426.00		405,350.00	1,507,776.00	

1.....


2.....


3.....


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังฆาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างโรงอาหาร								
1.1	หมวดงานเตรียมงาน								
	- งานรื้อถอนผนัง	145	ตร.ม.	-	-	40.00	5,800.00	5,800.00	
	- งานรื้อถอนหลังคา	243	ตร.ม.	-	-	40.00	9,720.00	9,720.00	
1.2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ทราयरองพื้นบดอัดแน่น	6	ลบ.ม.	320.00	1,920.00	85.00	510.00	2,430.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงระบอก 210 กก./ตร.ซม.	10	ลบ.ม.	1,850.00	18,500.00	350.00	3,500.00	22,000.00	
	- ไม้แบบ	32	ตร.ม.	400.00	12,800.00	100.00	3,200.00	16,000.00	
	- ตะปูไม้แบบ	30	กก.	25.00	750.00	-	-	750.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	100	เส้น	50.00	5,000.00	10.00	1,000.00	6,000.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	22	เส้น	100.00	2,200.00	20.00	440.00	2,640.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	72	เส้น	210.00	15,120.00	30.00	2,160.00	17,280.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	30	กก.	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	126	ตร.ม.	30.00	3,780.00	5.00	630.00	4,410.00	

1.

2.

3.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังสาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตีรีซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	110	ท่อน	600.00	66,000.00	200.00	22,000.00	88,000.00	
	- เจริงชายไม้สำเร็จรูป 1" x 8" ทับด้วย 3/4" x 6"	86	เมตร	150.00	12,900.00	50.00	4,300.00	17,200.00	
	- แผ่นเหล็กกรัดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	246	ตร.ม.	290.00	71,340.00	60.00	14,760.00	86,100.00	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท	22	เมตร	220.00	4,840.00	50.00	1,100.00	5,940.00	
	- นอตยึดหลังคาเมทัลชีท	1,000	ตัว	2.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	2,680	กก.		-	7.00	18,760.00	18,760.00	
1.3	หมวดงานพื้นและผนัง								
	- พื้นขัดมัน ปรับระดับ	315	ตร.ม.	90.00	28,350.00	30.00	9,450.00	37,800.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	6	ตร.ม.	230.00	1,380.00	150.00	900.00	2,280.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลยู่ ครึ่งแผ่น	118	ตร.ม.	280.00	33,040.00	80.00	9,440.00	42,480.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน ภายนอก	236	ตร.ม.	120.00	28,320.00	80.00	18,880.00	47,200.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	18	ตร.ม.	250.00	4,500.00	150.00	2,700.00	7,200.00	
	- เสาคอนกรีต - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลยู่ ครึ่งแผ่น	90	เมตร	70.00	6,300.00	30.00	2,700.00	9,000.00	
	- จับซีเมนต์	125	เมตร	15.00	1,875.00	10.00	1,250.00	3,125.00	

1.

2.

3.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโถง

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลูกึ่งจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถงชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทรายคอโต้ รุ่น C 1401	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	2	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกชนิดฝังผนังเคลือบขาวขนาด6x6นิ้วทรายคอโต้ รุ่น C 814	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาวทรายคอโต้ รุ่น C 013	2	ชุด	680.00	1,360.00	350.00	700.00	2,060.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายคอโต้ รุ่น C 805	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- กระงกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมชั้นลงได้ 50x34 ซม.	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ตะแกรงของเหลือของมุมโครเมียม มีฝาครอบปกกลิ้ง 3"	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
1.5	หมวดงานประตูปanelต่าง								
	- ประตู PVC 0.7x1.80 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	120.00	240.00	2,640.00	
	- ช่องแสงไม้เนื้อแข็ง คู่	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	120.00	240.00	2,840.00	
1.6	หมวดงานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดต้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที่ โอ เอ (E 100)	118	ตร.ม.	35.00	4,130.00	30.00	3,540.00	7,670.00	
	- สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดต้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที่ โอ เอ (E 100)	118	ตร.ม.	35.00	4,130.00	30.00	3,540.00	7,670.00	

2

3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังฆาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	หมวดงานประปา สุขาภิบาล								
	- งานท่อโสตโครก โถส้วม	2	จุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
	- งานท่อโสตโครก อ่างล้างหน้า	2	จุด	900.00	1,800.00			1,800.00	
	- งานท่อโสตโครก รุ่ล้างทิ้ง	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- งานท่อน้ำดี โถส้วม	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- งานท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- งานท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- งานท่อน้ำดี ผักบัว	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- งานท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	8	วง	150.00	1,200.00			1,200.00	
	- ชุดตีแนววางบ่อเกรอะ ป่อซึม	4	ถ.บ.ม.		-	70.00	280.00	280.00	
1.8	หมวดงานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแมกเนล	10	ชุด	35.00	350.00	80.00	800.00	1,150.00	

1.....

2.....

3.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารโถง

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟ	28	ชุด	80.00	2,240.00	80.00	2,240.00	4,480.00	
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์	20	ชุด	60.00	1,200.00	80.00	1,600.00	2,800.00	
	- เต็นสายไฟขนาดฐาน VAF 2x2.5/1.0 SA	48	จุด	140.00	6,720.00	80.00	3,840.00	10,560.00	
1.9	หมวดงานอื่นๆ								
	- หน้าจั่วกรุแผ่นสกริปบอร์ด	26	ตร.ม.	280.00	7,280.00	80.00	2,080.00	9,360.00	
	รวมงานที่ 1 ก่อสร้างโรงอาหาร								
2	งานปรับปรุงอาคารโถง				382,085.00		153,840.00	535,925.00	
2.1	หมวดงานเตรียมงาน								
	- ปรับพื้น	1	หลัง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานชุดดิน ถมกลับ	24	ลบ.ม.			150.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานทรายถม	19	ลบ.ม.	320.00	6,080.00	50.00	950.00	7,030.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	29	ลบ.ม.	1,850.00	53,650.00	200.00	5,800.00	59,450.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00	
	- ไม้แบบ	56	ตร.ม.	400.00	22,400.00	100.00	5,600.00	28,000.00	

1.....

2.....

3.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังสาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูไม้แฉง	17	กก.	25.00	425.00	-	-	425.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวซ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	93	เส้น	210.00	19,530.00	30.00	2,790.00	22,320.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	72	เส้น	50.00	3,600.00	10.00	720.00	4,320.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	176	เส้น	100.00	17,600.00	20.00	3,520.00	21,120.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	285	ตร.ม.	30.00	8,550.00	5.00	1,425.00	9,975.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	56	กก.	40.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด \varnothing 2 1/2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	23	ท่อน	850.00	19,550.00	300.00	6,900.00	26,450.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด \varnothing 2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	22	ท่อน	670.00	14,740.00	200.00	4,400.00	19,140.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	22	ท่อน	600.00	13,200.00	200.00	4,400.00	17,600.00	
	- แผ่นเหล็กกรัดลอนเคลือบ สีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	225	ตร.ม.	290.00	65,250.00	50.00	11,250.00	76,500.00	
	- PLATE หนา 200 x 200 มม. หนา 12 มม.	28	ชุด	1,800.00	50,400.00	500.00	14,000.00	64,400.00	
	- เหล็ก H Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม.	16	ย่อน	7,300.00	116,800.00	3,500.00	56,000.00	172,800.00	
	- เหล็ก H Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม.	6	ย่อน	4,600.00	27,600.00	2,200.00	13,200.00	40,800.00	

1.....

2.....

3.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุงอาคารเดิม

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังสาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	- นี้อยดีหลังคา	968	ตัว	2.00	1,936.00			1,936.00	
	หมวดงานพื้นและผนังและฝ้าเพดาน								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	284	ตร.ม.	280.00	79,520.00	80.00	22,720.00	102,240.00	
	- ฉาบปูนเรียบฉาบภายใน ภายนอก	768	ตร.ม.	120.00	92,160.00	80.00	61,440.00	153,600.00	
	- พื้นซีเมนต์ ปรับระดับ	180	ตร.ม.	90.00	16,200.00	80.00	14,400.00	30,600.00	
	- แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มือฉาบใยหินพอลิเอสเตอร์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ทรายข้าง	95	ตร.ม.	220.00	20,900.00	50.00	4,750.00	25,650.00	
2.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- บานประตูอลูมิเนียมเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	3,100.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ + บานติดตาย	17	ชุด	2,200.00	37,400.00	400.00	6,800.00	44,200.00	
2.5	หมวดงานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ 1 เฟส 2 สาย 63 A	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง รางขนาด 16 มม.	8	ชุด	35.00	280.00	80.00	640.00	920.00	
	- ปลั๊กไฟ	19	ชุด	80.00	1,520.00	80.00	1,520.00	3,040.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิดสองทาง	1	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	

1.....

2.....

3.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : การก่อสร้างอาหารและปรับปรุงอาคารโถง

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลวังสาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ต่าระเบียงชั้น	2	ม้วน	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- หลอด INCANDESCENT ดวงโคม 1x32	9	หลอด	150.00	1,350.00	45.00	405.00	1,755.00	
2.6	หมวดงานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็ก H-Beam	1	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
รวมงานที่ 2 ปรับปรุงอาคารโถง					720,341.00		251,510.00	971,851.00	
รวมค่าก่อสร้าง					1,102,426.00		405,350.00	1,507,776.00	

1.....


2.....


3.....
